

a więc roboty związane ze stawianiem słupów oświetleniowych, montażem na nich opraw oświetleniowych, układaniu przewodów.

Plan bioz winien również zawierać informacje nt. specyfiki robót wykonywanych w pobliżu istniejących linii niskiego napięcia, gdy roboty będą wykonywane w odległości mniejszej niż 3 m od niej. W przypadku robót przy liniach o napięciu do 15kV minimalna odległość wynosi 5 m.

10. Roboty demontażowe

Istniejące oprawy oświetlenia ulicznego zamontowane na słupach linii n.n. należy zdemontować i zdać inwestorowi.

11. Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ze szczególnym uwzględnieniem nowej normy dotyczącej oświetlenia dróg:

EN 13 201:2003 i CEN/TR 13 201 – 1:2004

